

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL



PROPONENTE:

OBRA: CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO

LOCALIZACION: ERM. EL VIDRIAL

CONVOCATORIA: CONV-01-2003

FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y VALOR TOTAL (A-8)

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | Vr. UNITARIO | V. PARCIAL |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo entre ejes. | MI | 80 | | |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | |
| 2,1 | Excavacion de 0.3mx0.3m para cimiento de muros | ML | 80 | | |
| 3 | CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS | | | | |
| 3,1 | Viga de amarre inferior de sección de 0.3m*0.3m con 4Ø 3/8" y aros 3/8" cada 0.2m concreto F'c= 21Mpa. | ML | 80 | | |
| 3,2 | Sobresccimientos 2 hiladas bloque N° 4 para muros. | ML | 80 | | |
| 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | |
| 4,1 | Columnas de 0.2mx0.15m con 4 Ø 3/8" y aros Ø 1/4" c 0.15 m conc. F'c=21Mpa. | ML | 17 | | |
| 4,2 | Columnas de 0.2mx0.2m con 4 Ø 3/8" y aros Ø 1/4" c 0.15 m conc. F'c=21Mpa. | ML | 23 | | |
| 4,3 | Viga de amarre sup. de 0.10mx0.2m con 3 Ø 3/8" y aros de Ø 1/4" cada 0.20m, conc. F'c=21Mpa | ML | 100 | | |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 5,1 | Levante de muros e=0.10m en bloque N° 4 y mortero de pega tipo S | M2 | 132 | | |
| 5,2 | Levante de muros e=0.12m en bloque N° 6 y mortero de pega tipo S | M2 | 40 | | |
| 6 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 6,1 | Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 18 incluye suministro e instalacion de tubo de 2" | M2 | 56 | | |
| 7 | LIMPIEZA GENERAL | | | | |
| 7,1 | Limpieza general | gl | 1 | | |

TOTAL COSTOS DIRECTOS

A.U.I. XX%

VALOR TOTAL PROPUESTA

VALORES EN LETRAS